

工 事 名	ふるさと林道栄豊線熊石町折戸工区緊急整備
施 主	北海道 檜山支庁
施 工 時 期	平成17年6月～9月
製 品 クレートの	MF-45R-0(75㎡)、MF-45R-10(175㎡)、MF-45R-20(190㎡)
土 質	礫混じり、粘性土壌
方 位	北～東向き
勾 配	1割2分
工 法 概 要	凍上・凍結の厳しい環境の盛土施工

1. MF-45R-0施工区 (75㎡)

土壌硬度:19.7mm



施工前



施工9ヶ月後

2. MF-45R-10施工区 (175㎡)

土壌硬度:24.7mm



施工前



施工9ヶ月後

3. MF-45R-20施工区 (190㎡)

土壌硬度:22.3mm



施工前



施工9ヶ月後