

工 事 名	岐阜地区11号排水路工事
施 主	北海道開発局 網走開発建設部
製品クォリティー	MF-45R-0 (3,000㎡)
方 位	西向き・東向き斜面
施 工 時 期	平成21年12月
勾 配	1割勾配
土 質	砂質土壌混じりの粘性土
工 法 概 要	冬季施工のため、種子吹付工に変わり、凍上・積雪融解時の法面への影響及び、自然植生の侵入が容易に可能な工法を考慮し、多機能フィルターが採用となった。



施工前(平成21年11月)



施工直後(平成22年1月)



施工4ヶ月後(平成22年4月)



施工6ヶ月後(平成22年6月)



施工9ヶ月後(平成22年9月)



施工9ヶ月後(平成22年9月)

* 在来自然植物の侵入が容易に定着出来るよう、標準種子量6,750本/㎡の期待成立本数を1,500本/とし、充填種子も在来種のみとした。

ヨモギ: 300本/㎡、オハギ: 400本/㎡、ススキ: 500本/㎡、イ外リ: 300本/㎡