

工 事 名	長崎環状線道路改良工事
施 工 主 体	長崎県 女神大橋建設事務所
施 工 時 期	平成16年12月
製 品 クレートの	SP-30(700㎡)
土 質	礫混じり土砂
工 法 概 要	種子無し「SP-30」で橋脚下の盛土部分の法面保護を行なった。法面の侵食はなく、8ヶ月後には周辺から多数の植生が飛来定着している。



施工後4ヵ月



施工後8ヵ月



施工後8ヵ月
近景



施工後5年7ヵ月