

工 事 名	須恵川法面保護工事
施 主	福岡県 福岡土木
製 品	MF-45R-0
施 工 時 期	2007年3月
方 向	西向き
勾 配	1割
土 質	砂質
工 法 概 要	台風などで増水時に水位が上がり、法面が侵食されるおそれがあるため多機能フィルターが採用された。



施工前

砂質であり、非常に侵食されやすい土質である。



施工後3ヶ月

台風の被害で増水したが、がまったく侵食されていない。



施工後8ヶ月

ほとんど自生種(ススキやアシなど)に置き換わり、全面を被覆している。