

工 事 名	長堂川法面对策工事
施 主	沖縄県 南部土木事務所
施 工 時 期	平成15年3月
製 品 クレートの	MF-45R-0(300㎡)
土 質	泥岩
工 法 概 要	侵食されやすく緑化が難しい泥岩にて施工。施工後、侵食など問題もなく施工後1年9ヶ月で木本主体の緑化が完成した。



施工直後



施工後1年9ヶ月経過